# PARTIAL BOUNDARY SURVEYS

## ROBERT S. KERR LOCK & DAM 15

## ARKANSAS RIVER, OKLAHOMA

Performed Under Contract No. DACW 56-68-C-0105

SEC. 35 T- 11 -N R- 23 -E COUNTY SEQUOYAH




| Course No. | Distance | Bearing | Course No. | Distance | Bearing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 655.54 | S 89-38-28 E | | | |
| 2 | 466.56 | S 44-39-01 E | | | |
| 3 | 659.73 | S 00-01-16 E | | | |
| 4 | 738.43 | S 26-22-31 E | | | |
| 5 | 329.65 | N 00-01-42 W | | | |
| 6 | 987.50 | S 89-40-21 E | | | |
| 7 | 329.51 | S 00-01-00 E | | | |
| | | | | | |
| T-1 | 1650.00 | | | | |
| T-2 | 1311.25 | | | | |
| T-3 | 1645.71 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

CERTIFICATE OF SURVEY

I HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVE PLAT IS A TRUE AND CORRECT REPRESENTATION OF THE SURVEY MADE IN SECTION 35, T 11 N, R 23 E, SEQUOYAH COUNTY, OKLAHOMA.

Field Book No. A-2819 Date 5-20-68

PHELPS, SPITZ, AMMERMAN & THOMAS INC.

Under the Supervision of

U.S. ARMY ENGINEER DISTRICT, TULSA
CORPS OF ENGINEERS

LEGEND

△ MONUMENT
□ ORIGINAL CORNER
○ IRON PIN